

## Bilag 2: Skikkelsesskema for det projekterede forløb af Surkær Bæk

Regulativ-stationering	Projekt-stationering	Bundkote [m DVR90]	Bundbredde [cm]	Anlæg	Fald [‰]
779	779	12,93	Eks. profil		6
784	784	12,78	100	1:2	5
	807	12,67	75	1:3	3
	856	12,50	75*	1:3	6*
	949	11,98	75	1:3	7
	966	11,85	75	1:3	4
	968	11,85	140*75 (fladrør)		
	977	11,80	140*75 (fladrør)		
	987	11,80	75	1:3	19
	1005	11,30	75	1:3	8
	1082	10,70	75*	1:3	5*
	1145	10,40	75	1:3	10
	1194	9,93	75	1:3	9
	1333	8,70	75*	1:3	2*
	1423	8,50	75	1:3	13
	1505	7,41	75*	1:3	6*
	1597	6,89	75	1:3	12
	1653	6,21	75	1:3	7
	1689	5,95	75*	1:3	6*
	1701	5,88	75*	1:3	4*
	1790	5,51	75*	1:3	6*
	1864	5,10	75	1:3	5
1744	1893	4,94	Eks. profil		