



April 2022

Generelle vilkår for gravetilladelser

Tilladelserne gives på betingelse af arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Alle berørte arealer skal som minimum opfylde krav m.m. i henhold til nævnte publikationer, gældende udgaver.

- [Håndbog - Afmærkning af vejarbejder m.v.](#)
- [Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.v.](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for jordarbejder – AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for Afvanding – AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave – AAB/SAB-P](#)
- [DS 475 - Norm for etablering af ledningsanlæg i jord](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for bundsikring af sand og grus – AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for stabilt grus - AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for fræsning af belægninger - AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt – AAB/SAB-P](#)
- [Arbejdsbeskrivelse for Brolægning - AAB/SAB-P](#)
- [Dansk Standard \(DS\) 1136 for brolægning og belægningsarbejder](#)
- [Kørebaneafmærkning - AAB](#)

Herudover gældende følgende vilkår;

Underretning

Underretning om arbejdets opstart skal ske til kommunen.

Udførsel af arbejdet

Arbejdet må udføres i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. Tilladelse til arbejder som udføres udenfor dette tidsrum skal søges separat.

Under- og overjordisk vejudstyr f.eks. kabler, spoler, master o.lign.

Ansøger på gravetilladelsen hæfter for skader forvoldt på kabler, signalanlæg, spoler, master o.lign. vejudstyr. Dette udstyr er ikke registreret i LER, da det er en del at vejens udstyr. Ved tvivl skal vejmyndighed kontaktes for øvrige oplysninger.

Vejsyn, brønde, riste, dæksler o.lign.

Entreprenør/ledningsejer opfordres til at dokumentere vejens tilstand inden arbejdet påbegyndes. Skader på vej, cykel – og gangareal efter arbejdets afslutning pålægges ansøger at retablere, såfremt de ikke kan dokumenteres værende tilstede før opstart.

Brønde og riste skal være rensede og fungerende efter arbejdes afslutning. Brønde og riste der er stoppet inden arbejdets påbegyndelse skal meldes til kommunen.

Ved placering og indbygning af brønde og-/eller riste i arealer, skal disse godkendes af kommunen. Vedligeholdelse og sikring af, at disse til enhver tid er tilpasset den omkringliggende belægning påhviler ledningsejer.

Ved placering af dæksler i asfalterede arealer må der kun anvendes flydende karm/dæksel.

Ved kommunens fremtidige belægnings- og asfaltarbejder skal ledningsejer afholde omkostningen til hævnning-/sænkning af disse.

Krav til dokumentation af tilsyn med afmærkning af ledningsarbejder o.lign.

Afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og afmærkningslys, skal tilses mindst to gange i døgnet på dage hvor der arbejdes og en gang på øvrige dage. Fotodokumentation skal kunne fremsendes til kommunen på forlangende.

Særligt ved afmærkning af vejarbejder ved opsætning af C61 og C62 (standsingsforbud og/eller parkeringsforbud)

Opsætning af C61/C62 kan kun ske efter samtykke fra politiet. Det er kommunen, der søger politiets samtykke, når ansøgningen er modtaget.

Ved anvendelse af C61 og C62 skal der altid fremsendes en specifik afmærkningsplan med målsat placering af tavler, i min. målestok 1:500.

Det skal fremgå af ansøgningen hvornår afmærkningen opsættes og nedtages.

Efter opsætning skal det noteres hvilket klokkeslæt opsætningen er færdig, samt noteres og fotodokumenteres hvilke køretøjer der holder på strækningen, der er omfattet af standsings og/eller parkerings forbuddet. Det skal af fotoet, dels kunne ses hvor køretøjet holder, samt køretøjets nummerplade. Denne dokumentation sendes senest samme dag som afmærkningen er opsat til kommunen.

Kabelskabe

Nærværende tilladelse giver ikke ansøger ret til opsætning af kabelskabe. Tilladelse til opsætning af kabelskabe etc. meddeles på separat skrivelse.

Placering af kabelskabe på vejareal, udformningen af disse og ændring af eksisterende til større modeller, skal aftales særskilt med kommunen. Forinden endelig godkendelse og opsætning skal vedkommende grundejer, såfremt kommunen skønner det nødvendigt, have lejlighed til at gøre sig bekendt med placeringen m.v. Kommunen kan i den forbindelse kræve yderligere oplysninger om skabets størrelse, farve og placering.

Udskiftning af eksisterende skabe til nye skabe med samme størrelse, eller til nyt skab med mål på højst (HxDxB) 80x30x40 cm., kan ske uden tilladelse fra kommunen.

Nye skabe skal være grå hvis de placeres op af facader, og grønne hvis de placeres fritstående eller op af beplantning.

Ved placering op af facade må forøgelse af størrelse ikke medføre, at skabet kommer over underkant vindue eller sålbænk, hvis skabet er placeret direkte under vinduer. Skabe må ej heller dække for ventilationshuller på bygninger eller indskrænke overkørsler.

Kan ovenstående ikke overholdes, hvis f.eks. størrelsen øges mere end nævnt ovenfor, skal der søges individuelt og grundejer skal partshøres efter kommunens skøn.

El, tele, fiber o.lign. kabler

El, tele, fiber og lignende kabler, samt føringsrør-/tomrør i abonnementsledningsnettet, her skal forstås kabler mellem centraler og slutbruger, skal ligges med min. 45 cm jorddækning til færdig terræn. Øvrige kabler skal lægges med 60 cm jorddækning.

Ovenstående dybder kan lokalt fraviges i tilfælde, hvor nedlægning af kabler vanskeliggøres som følge af konkrete forhold, såsom andre genstande i jorden, f.eks. kloakrør, fundamenter, eller utilstrækkelig jordbundstykkelser, f.eks. på broer.

Jordforurening

Kommunens kendskab til forureningsklasser fremgår på fredericiakort.dk, under lagene Jordforurening V1 og V2. Ansøger har pligt til selv at gøre sig bekendt med eventuel registreret jordforurening på V1 eller V2 niveau.

I henhold til "Lov om forurenede jord", kapitel 6, § 50, skal opgravede materialer der ikke genindbygges, anmeldes af ledningsejeren til Henrik Aagaard Jørgensen, tlf. nr. 7210 7650.

Hvis der konstateres tegn på forurening af jorden i form af lugt, misfarvning eller andet, skal kommunen kontaktes.

Vejtræer

Passage af vejtræer inden for drypzonen må ikke ske ved gravning. Dette skal ske i foringsrør der skydes-/bores under træerne.

Åer og vandløb

Nærværende tilladelse giver ikke ansøger ret til krydsning af vandløb. Dette kræver tilladelse ved Vandløbsmyndigheden.

Præcisering af krav til færdigmelding

Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen **senest to arbejdsdage efter færdiggørelsen.** Færdigmelding skal ske digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Garantiperiode

Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen. Såfremt retablering ikke kan godkendes, regnes garantiperioden fra den dato som mangler aftales udbedret.